



PYC PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

Dirección de Operación y Planeación del Sistema
Subdirección de Operación
Gerencia del Centro Nacional



FORMATO 9

Modelo de Propuesta Económica.

AA-18-TOM-018TOM988-N-26-2025

"MANTENIMIENTO A INFILTRACIONES CON SELLADO EN LOSA DE CONCRETO DEL EDIFICIO OPERATIVO DE LA GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL"

Fecha: 07 de julio de 2025

R.F.C: PPY0902125BA

NOMBRE DEL LICITANTE: PYC PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Mantenimiento a infiltraciones con sellado de losa de concreto del edificio operativo de la Gerencia del Centro Nacional consistente en: Preparación de la superficie a base de retiro de residuos de humedad con espátula, cepillo de alambre y carda manual hasta dejar superficie libre de desprendimientos y perfectamente limpia, se aplicará agua limpia con un aspersor manual para tener humedad en áreas de contacto. Aplicación de pasta con mortero de fraguado instantáneo para taponar filtraciones en concreto de polvo gris claro que al mezclarse con el agua inicia su fraguado casi inmediato posee alta resistencia mecánica aún contra la presión y en contacto con el agua tipo IMPAC AF-180 o similar, aplicado con espátula, cuñas y llana, se curará durante las primeras 12 horas y 5 días subsecuentes a la aplicación. Segunda capa con aplicación de impermeabilizante cementoso en polvo de color gris que se utiliza para proteger muros de concreto que van a estar expuestos a inmersión continua, así como para prevenir la humedad y salitre, tipo IMPAC WR 500 o similar, aplicado con espátula, cuñas y llana, se curará durante las primeras 12 horas y 5 días subsecuentes a la aplicación. Aplicación final de impermeabilizante elastomérico formulado a base de resinas acrílicas y partículas térmicas cerámicas con alto poder reflejante, vida útil de 5 años, color blanco tipo IMPAC 5000 o similar. Incluye: Material, herramienta menor, equipo de seguridad, acordonamiento de la zona con conos de seguridad y protección de mobiliario, escaleras con altura suficiente hasta lecho bajo de la losa, manobras de material y acarreo, limpieza general con retiro de residuos de procedimiento, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	200.00	\$ 378.50	\$ 75,700.00
				SUB TOTAL	\$ 75,700.00
				I.V.A.	\$ 12,112.00
				TOTAL	\$ 87,812.00

Importe total

(Ochenta y Siete Mil Ochocientos Doce Pesos 00/100 M.N.), I.V.A. Incluido

- Los precios son en moneda nacional (pesos mexicanos) MXN.
- La vigencia de la cotización es de 90 días.
- Los bienes son de origen nacional y los precios son fijos.
- Duración del contrato: Se llevará a partir del día natural siguiente a la emisión del fallo y 60 días naturales posteriores.
- Los importes incluyen los costos de materiales, mano de obra y del personal.

Atentamente,

Ing. Santiago Juárez Robles

Representante Legal